



INTERNETOWY SERWIS INFORMACYJNY

URZĄD GMINY KOBIOR

Budowa instalacji fotowoltaicznej na Oczyszczalni ścieków `Wschód` w Kobiórze wraz z niezbędną infrastrukturą

2021-01-13 11:51:37

Projekt dofinansowany ze środków dotacji celowej z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji

**Wartość całkowita inwestycji: 484 023,52 zł
Dofinansowanie ze środków GZM: 300 000,00 zł**

**W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 16.11.2020 r. zawarto umowę nr GP.272.17.2020 na realizację inwestycji.
Termin wykonania: 22.12.2020 r.**

Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:

- 1) Wykonanie dokumentacji projektowej i powykonawczej;**
- 2) Montaż instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy do 50 kW, w tym:**



- a. przygotowanie terenu do montażu instalacji,
 - b. instalacja na gruncie oraz na dachu wiaty sprzętowo-magazynowej ogniw fotowoltaicznych o łącznej mocy do 50 kW, z doprowadzeniem wytworzonej energii do złącza pomiarowego zlokalizowanego na terenie oczyszczalni ścieków,
 - c. przystosowanie istniejącej szafy złączowo-pomiarowej do przyłączenia instalacji fotowoltaicznej oraz instalację układu pomiarowego trójfazowego-dwukierunkowego,
 - d. budowę i przebudowę infrastruktury technicznej celem wpięcia nowej instalacji w istniejącą sieć elektroenergetyczną i istniejące instalacje dla obiektu Oczyszczalni ścieków „Wschód” w tym zapewnienie współpracy z istniejącym agregatem prądowym,
 - e. uruchomienie wykonanej instalacji fotowoltaicznej,
 - f. wykonanie pomiarów i badań,
 - g. przeszkolenie przedstawicieli Zamawiającego w zakresie obsługi instalacji fotowoltaicznej
- 3) Montaż instalacji odgromowej i uziemiającej;
- 4) Roboty towarzyszące do realizacji na podstawie projektu technicznego przekazanego Wykonawcy przez Zamawiającego, w tym:
- a. niwelacja terenu działki nr 1535/54
 - b. utwardzenie zjazdu, drogi wewnętrznej z placem manewrowym oraz nawierzchni wiaty sprzętowo-magazynowej (asfaltobeton, kostka betonowa w krawężnikach o obrzeżach, odwodnienie powierzchniowe)
 - c. wykonanie ogrodzenia terenu, z zabudową bramy przesuwnej, rozwieralnej oraz furtki wejściowej
 - d. wykonanie kablowej linii elektrycznej z rozdzielni oczyszczalni ścieków do zasilania 3 opraw LED na słupach latarniowych oraz linii zasilającej szafę rozdzielczą przy wicie sprzętowo-magazynowej.

Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie

[bezpośredni link do strony www](#)